

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA STOLARNI NA POTRZEBY LABORATORIUM BA
ADRES INWESTYCJI : ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
INWESTOR : Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
ADRES INWESTORA : ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kurdej
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1	NNRNKB 2-02U 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CE-RESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
1.2	KNNR 8 0411-05	Demontaż instalacji wentylacji o śr. 300 mm na ścianie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.3	KNR 4-01 0803-0200	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni uzupełnienia 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		74.5	m ²	74.500	
				RAZEM	74.500
1.4	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z masy żywicznej	m ²		
		74.5	m ²	74.500	
				RAZEM	74.500
1.5	KNR-I 0-12 1118-1100	Posadzki z tworzyw sztucznych - żywica epoksydowa kolor czarny matowy	m ²		
		74.5	m ²	74.500	
				RAZEM	74.500
1.6	KNR 4-01 0209-0300	Przebiecie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2	m ²		
		0.05*2	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
1.7	KNR 2-17 0152-0200	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 150 mm wew. turbowent z podstawą tulipan	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.8	KNR 2-17 0113-0200	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 150mm wewnątrz, izolowane termicznie	m ²		
		1.4*0.225*7	m ²	2.205	
		2.3*0.225*6	m ²	3.105	
				RAZEM	5.310
1.9	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
1.11	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
1.12	KNR 2-02 1505-0500	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych farbą emulsyjną czarną matową	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
1.13	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych pełnych	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
1.14	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
1.15	TZKNBK III -15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm	kg		
		300	kg	300.000	
				RAZEM	300.000
1.16	TZKNBK III -30	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu 0.5 do 1.0 m3	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45232460-4	Roboty sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1	BCO 1751-41-110	Instalacja wodociągowa 1	pkt pob. pkt pob.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	BCO 1751-41-140	Instalacja kanalizacyjna 1	pkt odp. pkt odp.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Klimatyzator ścienny-jednostka wewnętrzna MDV o mocy 5.3 KW w kolorze czarnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne					
3.1	BCO 1751-41-410	Tablice rozdzielcze 150	m ² p.u. m ² p.u.	150.000	
				RAZEM	150.000
3.2	KNNR 5 0102-02	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
3.3	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
3.4	Wycena własna	Demontaż elementów starej instalacji elektrycznej 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
3.5	BCO 1751-41-420	Instalacje oświetleniowe 12	wypust wypust	12.000	
				RAZEM	12.000
3.6	BCO 1751-41-430	Instalacje gniazd wtykowych 10x 230 V + 1x400V 11	wypust wypust	11.000	
				RAZEM	11.000
3.7	BCO 1751-41-550	Instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji 50	m ² p.u. m ² p.u.	50.000	
				RAZEM	50.000
3.8	BCO 1751-41-560	Instalacja internet + telefon 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.9	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 11	pomiar pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
3.10	Wycena własna	Dostawa i montaż rolet elektrycznych w 100% pochłaniających światło kolor czarny 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000