



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W
BEZPIECZEŃSTWIE

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 4.12.2024 r.

TGZ/2374/ 8 / 27 / 16644 / 2024

Dotyczy: *Postępowania na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia - zn. TGZ/08/2024.*

Zgodnie z postanowieniami Art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i w związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania – wyjaśniam co następuje:

1. Czy pliku TGZ-08-24 SWZ.docx występuje błąd w określeniu wartości zamówienia?

Zamawiający wyjaśnia, że Specyfikacja Warunków Zamówienia nie zawiera kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostaną zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1129 ze zm.), zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed terminem otwarciem ofert.

2. W opisie przedmiotu zamówienia podano termin dostawy wcześniejszy niż ten wynikający z innych dokumentów zamówienia czy jest to błąd?

Zamawiający wyjaśnia, że jako termin realizacji zamówienia należy przyjąć **14.03.2025 r.**

3. W opisie określono tempo schładzania czy zamawiający dopuszcza tempo wynikające z normy PN-EN IEC 60068-3-5 czy z uwagi na przewidywane badania istnieje inne wymaganie? Jeśli tempo schładzania ma być np. liniowe do pewnego zakresu to proszę wskazać najniższą temperaturę dla której prędkość ma zostać zachowana.

Zamawiający wyjaśnia, że tempo schładzania powinno być liniowe w pełnym zakresie do wartości -30°C.

4. Wzorcowanie - zapis "Wyniki pomiaru nie mogą się różnić o więcej niż..." jest niespójny z wcześniejszą specyfikacją określającą parametry pracy komory proszę o weryfikację czy wystąpił tutaj błąd?

Zapis dot. wzorcowania jest poprawny. Wyjaśniając: przy temp 55°C wilgotność powinna wynosić 93%. Wyniki wzorcowania w przedziale ± 3 % wilgotności jw. nie powinny się różnić o więcej niż 1% od wartości zadanej.

5. Proszę wskazać liczbę półek wewnętrznych

Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwana liczba półek to minimum 1.

6. Zdalny sterownik do montażu/demontażu komory na zintegrowanym stanowisku - czy dopuszczalne jest rozwiązanie przewodowe?

Zamawiający dopuszcza wariant przewodowy.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikowany SZJ zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AC 063

Laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: nr AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213 Tel. +48 22 769 32 73 Fax +48 22 769 33 73 www.cnbop.pl cnbop@cnbop.pl

KRS: 0000149404 REGON: 000591685 NIP: 532-18-29-288

